

生コンクリート価格表

2023年4月1日

中央京都生コンクリート協同組合

目 次

① レディーミクストコンクリートの種類及び区分	p.1
② JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート	p.2
③ JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 軽量・舗装コンクリート	p.3
④ モルタル	p.4
⑤ 付帯事項	p.5
⑥ 試験料金	p.7
⑦ 構造体強度補正值	p.10
⑧ 契約条件	p.10

全国統一品質管理監査合格工場

瑕疵保証責任補償制度加入

※この価格表に消費税は含まれません

① レディーミクストコンクリートの種類及び区分

コンクリートの種類	粗骨材最大寸法 (mm)	スランプ又はスランプフロー (cm)	呼び強度													
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60	曲げ4.5
普通コンクリート	20・25	8, 10, 12, 15, 18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		21	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		45	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		50	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		55	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
		60	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
	40	5, 8, 10, 12, 15	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軽量コンクリート	15	8, 12, 15, 18, 21	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
舗装コンクリート	20・25・40	2.5, 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	

レディーミクストコンクリートの種類は、普通コンクリート、軽量コンクリート、舗装コンクリートとします。それぞれのコンクリートは、粗骨材最大寸法、スランプ又はスランプフロー及び呼び強度によって区分し、その組合せを上記表の○印で示します。

ただし、高強度コンクリートは上記表の○印と○印の間の整数、及び45を超え50未満の整数を呼び強度とすることができます。工場により認証を受けている呼び強度が異なりますので、事前にご確認ください。

注：上記表の組合せで性状等の理由により標準化されていない種類、組合せもございますので、ご不明の点がございましたらご確認ください。

② JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート

単位：円/m³

呼び強度	スランプ	スランプフロー 注1)	セメント種類別割増		化学混和剤割増
	N・BB 注2)	N 注2)	H 注2)		
	5, 8, 10, 12, 15, 18, 21	40, 50, 55, 60	材齢7日	材齢28日	
18	27,000	-	+1,100	+600	-
21	27,600	-	+1,200	+700	
24	28,200	-	+1,300	+800	
27	28,800	30,800	+1,500	+1,000	+1,300
30	29,400	31,400	+1,700	+1,200	
33	30,000	32,000			+1,900
36	30,800	32,800			
40	31,400	33,400	+2,000		
42	32,100	34,100			
45	32,800	34,800	+2,100	+1,600	

粗骨材の最大寸法は20・25・40mmを標準とします。

早強剤は+1,000円/m³となります。ただし、普通コンクリート(スランプフローは含まない)呼び強度18~30までの対応となります。

ジャミコン(粗骨材最大15mm)は+500円/m³となります。洗出しジャミコンは別途お見積り致します。

普通コンクリートの高炉セメントB種、材齢56日は▲200円/m³、材齢91日は▲400円/m³となります。

呼び強度の保証は標準水中養生、材齢は28日とします。ただし、上記表内に掲載されている管理材齢については掲載管理材齢を保証管理材齢とします。

試験練り、工場管理図等による強度の保証については対応いたしません。

化学混和剤は工場が選定しているものに限らせていただきます。特殊コンクリートにおいて試験練り等で化学混和剤を限定しなければならない場合においては、その限りではありません。

注1)
普通コンクリートのスランプフローについては、出荷工場に限りがございますので施工場所によってはご対応しかねます。

注2)
N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、H：早強ポルトランドセメント
セメントはN、BB、Hを基準とし、それ以外のセメントについては「付帯事項No.26~No.28」が適用されますのでご注意ください。

注3)
収縮低減型化学混和剤の割増料金はAE減水剤並びに高性能AE減水剤ともに同一とさせていただきます。収縮低減型化学混和剤使用コンクリートの収縮保障はしておりません。スランプフロー配合には適用しません。

③ JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 軽量・舗装コンクリート

単位：円/m³

呼び強度	軽量コンクリート	舗装コンクリート	
	スランプ8, 12, 15, 18, 21 単位容積質量1.85~1.95	スランプ2.5	スランプ6.5
18	39,700	-	-
21	40,200	-	-
24	40,700	-	-
27	41,200	-	-
30	41,700	-	-
33	42,200	-	-
36	43,200	-	-
40	44,200	-	-
曲げ4.5	-	29,400	30,400

□軽量コンクリートは1種、普通ポルトランドセメントを標準とします。単位容積質量については設定条件により変動しますので、ご確認ください。

□舗装コンクリート、スランプ2.5cmの価格は引取価格です。早強ポルトランドセメントを指定される場合は、材齢7日保証は+1,900円/m³、28日保証は+1,400円/m³、となります。

○軽量骨材は原材料を常時在庫していない場合がありますので、事前にご確認ください。

④ モルタル

単位：円/m³

セメント量 (kg)	セメントの種類		混和剤使用割増
	N・BB <small>注2)</small>	H <small>注2)</small>	
400以下 (1 : 4)	29,800	30,600	+2,000
450以下	30,900	31,800	+2,300
500以下	32,000	33,000	+2,500
550以下 (1 : 3)	33,100	34,200	+2,800
600以下	34,300	35,500	+3,000
650以下	35,400	36,700	+3,300
700以下 (1 : 2)	36,500	37,900	+3,500
750以下	37,600	39,100	+3,800
800以下	38,800	40,400	+4,000
850以下	39,900	41,600	+4,300
900以下	41,000	42,800	+4,500
950以下	42,100	44,000	+4,800
1000以下	43,300	45,300	+5,000
1100以下 (1 : 1)	45,500	47,700	+5,500

モルタルには少量の粗骨材が混入する場合がございます。

モルタルのスランプ、スランプフロー及び強度の保証は致しません。

混和剤(材)などを使用する場合は別途協議と致します。混和剤使用割増に使用する混和剤は工場が使用している化学混和剤となります

セメント細骨材比は目安です。

⑤ 付帯事項

No.	付帯事項	内容	定額料金	割増料金
1	夜間出荷 * ¹⁾ 休日出荷	50㎡未満の打設	300,000円/回	+5,000円/㎡
2		50㎡以上の打設	400,000円/回	+5,000円/㎡
3	早朝出荷 * ¹⁾	指示着時間が6:00~7:29	150,000円/回	+5,000円/㎡
4		指示着時間が7:30~7:59	-	+5,000円/㎡
5	夕方出荷 * ¹⁾	指示着時間が17:00~18:59	-	+5,000円/㎡
6		通常出荷からの継続出荷で、納品書[発]時間が17:00~20:59までの出荷分	-	+3,000円/㎡
7		通常出荷からの継続出荷で、納品書[発]時間が21:00以降の出荷分	夜間出荷適用	夜間出荷適用
8	キャンセル料金 * ²⁾	予定数量5㎡未満	20,000円	-
9		予定数量5㎡以上10㎡以下	6,000円/㎡	-
10		予定数量10㎡を超え30㎡未満	100,000円	-
11		予定数量30㎡以上70㎡未満	200,000円	-
12		予定数量70㎡以上100㎡未満	300,000円	-
13		予定数量100㎡以上150㎡未満	400,000円	-
14		予定数量150㎡以上	600,000円	-
15		納入数量が30%以上減少した場合※	4,000円/㎡	-
16		車輛指定料金	超小型車(3t車)	7,000円/台
17	小型車(4t車)		-	+3,000円/㎡
18	中型車(5t・7t・8t)		-	+2,000円/㎡
19	空積料金	超小型車:空積料金なし	-	-
20		小型車:1.5㎡未満	2,000円/㎡	-
21		中型車:2.0㎡未満		-
22		大型車:3.0㎡未満		-
23	アジテータ車 * ³⁾	混和剤等の影響で車輛を固定しなければならない場合	20,000円/台	-
24		現場拘束時間が現場到着時間から90分を超える場合	5,000円/30分	-
25		現場都合により斫(はつり)が必要になった場合	50,000円/台	-
26	貯蔵設備貸与	標準品以外の原材料の指定があった場合	100,000円/月	-
27	メンテナンス、処分費用	標準品以外の原材料の指定があった場合(入荷・排出時、工場毎)	各300,000円	-
28		残渣処分費用 * ⁴⁾	別途協議	-
29	混和剤入替	工場標準品以外の混和剤を使用する場合	50,000円/回	-
30	攪拌料金	特殊品以外の現場攪拌、プラント攪拌(材料毎)	-	+300円/㎡

No.	付帯事項	内容	定額料金	割増料金
31	特殊品 *3)	気泡モルタル・気泡コンクリート	20,000円/台	+2,000円/m ³
32		パーライトモルタル・スカイモルタル		-
33		カラーコンクリート		+3,000円/m ³
34		ファイバーコンクリート		+1,500円/m ³
35	管理割増	JIS管理以外で発注者等から長期的に独自の管理方法を指示された場合 (NEXCO等)	-	+2,000円/m ³
36	現場誘導員 *5)	打設数量が100m ³ 未満の場合	23,000円/人	-
37	工場渡し	引取に来られる場合	-	▲1,000円/m ³
38	納入条件 *6)	山間、僻地、納入困難な場合	-	+2,000円/m ³
39	戻りコンクリート *7)	施工者都合により荷卸しができない場合	10,000円/m ³	-
40	洗浄水引取	アジテータ車洗浄水持ち帰り(複数台洗浄滞留水に限る)	5,000円/回	-
41	ポンプ返し	先行モルタル、生コンクリート、左官ポンプ等からの返し	20,000円/回	-
42	納品書再発行		300円/枚	-
43	計量印字記録		500円/m ³	-

*1: 出荷時間帯は「出荷時間帯目安表」を参照してください。

*2: キャンセルの連絡は前日15:00まで、休日明けの打設予定の場合は、組合の指定休日前日の15:00までにお願ひします。当日注文、当日キャンセルの場合でもキャンセル料が発生します。

※納入予定数量が30m³以上の場合で、予定数量より納入数量が30%以上減少した場合に適用します。ただし、上限を600,000円とします。

*3: 混和材(剤)の影響により、他の製品に影響を及ぼす可能性がある場合に適用します。車輛固定費は当日割り当てられる車輛台数×固定費となります。車輛固定費が必要な場合におきましても、No.16～No.18「車輛指定料金」並びにNo.19～No.22「空積料金」は適用されます。車輛台数については事前協議とします。

*4: 指定材料の残渣処分については、極力発生しないようお願ひします。

*5: 繁忙期、夏期等におきましては価格が変動する場合がございます。

*6: 山間、僻地、納入経路困難地域においては、事前確認させていただきます。条件等によりましてはお断りする場合がございます。

*7: 納入先において荷卸しができない場合に適用します。ただし、1運搬車あたりの戻りコンクリートの請求は3.0m³を上限とします。

□水運搬: 大型車 20,000円/台、中型車 15,000円/台、小型車・超小型車 10,000円/台。ただし、工場の都合によりお断りする場合がございます。

□水引取: 5,000円/台(散水車等の引取) ただし、工場の都合によりお断りする場合がございます。

□お客様の指示又は納入条件により有料道路を使用する場合は、往復料金(実費)にてご請求させていただきます。

□お願ひ: 残コンクリートはできるだけ発生しないようお願ひ致します。残コンクリートは原則として現場にて処分願ひします。

出荷時間帯目安表

夜間出荷時間	早朝出荷	通常出荷時間	夕方出荷	夜間出荷時間
0:00	6:00 8:00		17:00 19:00	24:00

⑥ 試験料金

1. 現場代行試験関連					
1-1	代行試験(現場試験) *1 *3	スランプ配合		12,000円/回	
1-2		スランプフロー配合		17,000円/回	
1-3		舗装コンクリート		22,000円/回	
1-4	縦割り(連続3台の場合) *1 *3	スランプ配合		20,000円/回	
1-5		スランプフロー配合		30,000円/回	
1-6	縦割り(間隔が指定される場合) *1 *2 *3	スランプ配合		30,000円/回	
1-7		スランプフロー配合		40,000円/回	
1-8	代行試験(工場試験) *1	スランプ配合		5,000円/回	
1-9		スランプフロー配合		7,000円/回	
1-10		舗装コンクリート		18,000円/回	
2. 現場代行試験関連(追加試験・派遣料金)					
2-1	追加試験 スランプ試験	JIS A 1101		2,000円/回	
2-2	追加試験 スランプフロー試験	JIS A 1150		4,000円/回	
2-3	追加試験 空気量試験	JIS A 1128		2,000円/回	
2-4	追加供試体	JIS A 1132	圧縮	工場採取・試験練り	3,000円/3本
2-5				現場採取	5,000円/3本
2-6		曲げ	工場採取・試験練り	8,000円/3本	
2-7			現場採取	10,000円/3本	
2-8	時間外の試験員派遣料(試験料金別)	夜間出荷時		50,000円/回	
2-9		早朝・夕方出荷時		20,000円/回	

*1: 代行試験セット内容

- スランプ試験又はスランプフロー試験: 1回(現場試験の場合: 現場にて試験報告書を提出)
- 空気量試験: 1回(現場試験の場合: 現場にて試験成績書を提出)
- コンクリート温度測定(JIS A 1156): 1回(現場試験の場合: 現場にて試験成績書を提出)
- 供試体採取 圧縮強度用6本又は曲げ強度用3本、供試体加工、標準養生管理
- 工場圧縮試験機による破壊検査
- 試験成績書の作成、発行(強度試験、塩化物含有量試験)

*2: 指定台数の条件によっては、No.5-6、5-7「工場担当者拘束」料金が発生する場合がございます。

*3: 代行試験を行う際に、施工者等がご手配された代行試験業者等と重複した場合においても代行試験料金が発生します。

3.その他のコンクリート試験			
3-1	塩化物含有量試験	工場採取・試験練り	3,000円/回
3-2	カンタブ等による測定(試験成績書発行含む)	現場試験	5,000円/回
3-3	単位水量試験	エアメータ法	現場試験
3-4		エアメータ法・加熱乾燥法	工場試験
3-5	単位容積質量試験(軽量コンクリート)	工場試験	5,000円/回
3-6		現場試験	10,000円/回
3-7		気乾単位容積質量試験	5,000円/回
3-8	強度試験[第三者試験機関] *4	圧縮Φ50×h100	7,000円/回
3-9	JIS Q 17025 認定試験所 試験成績書発行 第三者機関先を指定される場合は、別途送料又は 搬入手数料等かかる経費が別途必要となります	圧縮Φ100×h200	5,000円/回
3-10		圧縮Φ125×h250	6,000円/回
3-11		曲げ	15,000円/回
3-12		強度試験[工場] 持込試料	圧縮
3-13		曲げ	4,000円/本
3-14	短時間材齢による圧縮強度試験	材齢1日未満で早朝又は夕方出荷時間帯に実施する場合	20,000円/回
3-15		材齢1日未満で夜間出荷時間帯に実施する場合	50,000円/回
3-16	U型充填試験 *5	JSCE F511	30,000円/回
3-17	Vロート試験 *5	JSCE F512	30,000円/回
3-18	Jリング試験 *5	JIS A 1159	別途協議
3-19	リバウンドハンマー試験 *5	打点面:3面まで	30,000円/回
3-20		JIS A 1155 JSCE G504	打点面追加
3-21	沈降試験 *5		20,000円/回
3-22	静弾性試験[第三者試験機関 *4]	JIS A 1149 ポアソン比別途	90,000円/回
3-23	長さ変化試験[第三者試験機関 *4]	JIS A 1129	150,000円/回
3-24		副本(協同組合で自主的に実施している試験報告書)	10,000円/回
3-25	供試体加圧面加工 持込試料に適用	加工方法:研磨、キャッピング 供試体カットは対応できません	1,000円/本
3-26	供試体封緘養生加工	容器がある場合は回収いたします	1,000円/本
3-27	ブリーディング試験 JIS A 1123	実機試験 *2 *6	20,000円/1配合
3-28		試験練り *2	
3-29	凝結試験 JIS A 1147	実機試験 *6 貫入抵抗値が28.0N/mm ² まで *2	30,000円/1配合
3-30		試験練り 貫入抵抗値が28.0N/mm ² まで *2	
3-31	経時変化試験 JIS A 1101、1128等	実機試験 *6 最大90分まで *2	30,000円/1配合
3-32		試験練り 最大90分まで *2	

*4: 第三者機関、校正機関の価格変更等により料金を見直す場合があります。

*5: ご対応できない場合がありますので、事前にご確認ください。

*6: 生コンクリート代、処分費用は別途必要となります。処分費用は「付帯事項39戻りコンクリート」の料金を適用し、検証明に製造した数量となります。

4.試験練り料金			
4-1	普通・軽量コンクリート	1工場の場合	20,000円/回
4-2		2工場以上の場合(工場毎)	10,000円/回
4-3	舗装コンクリート	1工場の場合	30,000円/回
4-4		2工場以上の場合(工場毎)	20,000円/回
4-5	試料の比較が必要な試験練り ベースコンクリート、比較用コンクリート各1回	1工場の場合	40,000円/回
4-6		2工場以上の場合(工場毎)	20,000円/回
4-7	実機による試験練り *6	スランプ配合	30,000円/回
4-8		スランプフロー配合	35,000円/回
4-9		舗装コンクリート	35,000円/回
5.その他			
5-1	動荷重検査	1車分	150,000円/回
5-2	静荷重検査 *4		300,000円/回
5-3	ミキサの練り混ぜ性能検査		300,000円/回
5-4	操作盤各種検査		50,000円/回
5-5	試験室使用料	リバウンドハンマー試験等で使用する場合	5,000円/1材齢
5-6	工場試験員拘束	通常出荷時間内	5,000円/30分
5-7		通常出荷時間外	10,000円/30分
5-8	骨材試験	JIS A 1102、1103、1104、1109、1110、1137(工場で実施)	各10,000円/回
5-9	搬入手数料 *7	第三者機関への搬入(骨材試験等)	5,000円/回
5-10	搬入手数料	供試体の現場搬入(往復)	5,000円/1材齢
5-11	報告書の作成	施工者持込分	3,000円/回
5-12	各種報告書再発行(紛失した場合)	配合計画書、試験成績書	3,000円/回
5-13	統計解析試料 *5	保証品質特性の管理図は含まない	3,000円/回
5-14	工場保有設備検査成績書	コピー	5,000円/回
5-15	カンタブ	低濃度品、標準品共	15,000円/回
5-16	各種写真	媒体が必要な場合	500円/回
5-17		第三者機関による試験	1,000円/回
5-18	その他、価格表に掲載されていない事項		別途協議

*7: 搬入の際にかかる交通費は実費にて請求します。

⑦ 構造体強度補正值

構造体強度補正值_{28S97}標準値(N/mm²)の参考値

セメントの種類	コンクリートの打込みから 28日までの期間の予想平均気温 Θ の範囲(°C)		平均気温の平均値が 25°Cを超える期間
普通ポルトランドセメント	$8 \leq \Theta$	$0 < \Theta \leq 8$	6/27~9/15
	3/1~6/26 (9/16~11/20)	11/21~2/29	
高炉セメントB種	$13 \leq \Theta$	$0 \leq \Theta < 13$	
	4/1~6/26 (9/16~10/25)	10/26~3/31	
早強ポルトランドセメント	$5 \leq \Theta$	$0 \leq \Theta < 5$	
	2/1~6/26 (9/16~12/15)	12/16~1/31	
構造体補正值 _{28S97}	3	6	6

中央京都生コンクリート協同組合技術委員会

⑧ 契約条件

[一般物件] 製品の納入開始日より2年以内に終了する物件

[長期物件] 製品の納入開始日より2年を超える物件

○期限到来後、その時点で再契約

※表示価格は見直しする場合がございますのでご注意ください。